

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

REF. SINAPI - ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 67
Lote: 1

Nº	CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
	ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
3			COMP 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	M2			3,60	11,61	R\$ 15,21
		039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,0500	10,99	-	10,99	11,54
		021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100	6,69	-	6,69	0,07
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	40,67	40,67	-	2,03
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	31,41	31,41	-	1,57
4			COMP 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN			9,65	303,00	R\$ 312,65
		COT 002	COTAÇÃO	BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO COPEL, MODELO BR2 COM 3,00 METROS	UN	1,0000	R\$ 225,89		225,89	225,89
	5928		SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1600	322,81	-	322,81	51,65
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	40,67	40,67	-	6,51
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	31,41	31,41	-	3,14
		004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	2,0000	12,73	-	12,73	25,46
5			COMP 003	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	UN			5,05	22,60	R\$ 27,65
	5928		SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0700	322,81	-	322,81	22,60
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	40,67	40,67	-	2,85

PRED / GCO

fls. _____

	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	31,41	31,41	-	2,20
										-
										-
6			COMP 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR3, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN			11,97	798,88	R\$ 810,84
			COTAÇÃO	BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO COPEL, MODELO BR3 COM 4,00 METROS	UN	1,0000	R\$ 719,83		R\$ 719,83	719,83
	5928		SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1660	322,81	-	322,81	53,59
	88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	40,67	40,67	-	6,75
	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	31,41	31,41	-	5,21
		004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	2,0000	12,73	-	12,73	25,46

RODRIGO
WESLEY
MONTORO:0
8399589942

Assinado de forma
digital por RODRIGO
WESLEY
MONTORO:0839958994
2
Dados: 2026.08.13
10:34:29 -03'00'